



**LEGENDE:**

BESTAANDE MUREN/GEBOUWEN	
TE SLOPEN MUREN/GEBOUWEN	
GEVELSTEEN:	
VOLLE BETONBLOK	
DRAAGMUREN IN GEBAKKEN AARDEBLOKKEN 14cm	
THERMISCHE ONDERBREKING MET LAMBDA BLOC of YTONG	
FUNDERINGSBETON 250kg/m3 of volgens studie IR	
GEWAPEND BETON VOOR BALKEN/KOLOMEN/LATEIEN	
RAMEN MET DOUBBEL GLAS vlg studie EPB	
GEWELVEN + DRUKLAAG	
R.W. - WATER	
AFVAL WATER	
WC WATER	
THERMISCHE MUURISOLATIE, Type en Dikte vlg studie EPB	
DAKISOLATIE: Type en Dikte vlg studie EPB	
PLATTE DAKISOLATIE: Type en dikte vlg studie EPB	
VT DM = VERLUCHTING DAMPKAP	
BERGING HA = BERGING + HUISHOUDELIJK AFVAL	

**REGENWATERPUT 3 x 10000L + FILTER IN PUT**  
 herbruik hemelwater voor alle appartementen WC, Wasm  
 + één buitenkraan voor onderhoud, vorstbestendig uitgevoerd  
 Horizontaal dakopp. meergezinswoning woning met oversteken en bakgoot = 292m<sup>2</sup>  
 Horizontaal dakopp. grongeloven = 128m<sup>2</sup>  
 Totaal horizontaal dakoppervlakte = 420m<sup>2</sup>  
 + OPMETSEN MANGAT MET BERUDBAAR METALEN DEKSEL  
 Verharding parking + oprit: WATERDOORLATEND.

**Buffering en infiltratie**  
**Geperforeerde infiltratieput 2000L**  
 Aangesloten dakopp.: (420m<sup>2</sup> - 350m<sup>2</sup>) = 70m<sup>2</sup> x 25 = min. 1.500L. BUFFERVOLUME  
 infiltratie oppervlakte: (0)4.68m x (4)1.13m = 5,288m<sup>2</sup>

berging

woning nr 109

woning nr 115

**PLAN FUNDERINGEN + RIOLERINGEN**  
 SONDERING EN ALGEMENE STABILITEITSTUDIE UIT TE VOEREN

**BELANGRIJK**  
 De aannemer dient voorafgaandelijk contact op te nemen met de gemeentelijke diensten teneinde de juiste situering van de aansluitpunten op de openbare riolering te kennen. De troeëls dienen indien nodig hieraan te worden aangepast. Alvorens de start der werken zal het niveau van de straatriolering gecontroleerd worden op toegankelijkheid van de huisaansluiting. Indien onvoldoende diepte straatriolering dient een pompput te worden voorzien.

PROVINCIE <b>OOST-VLAANDEREN</b>		
GEMEENTE <b>9450 HAALERT (KERKSKEN)</b> Bergstraat 111 - 113 Kadaster sectie B 3 de Afdeling 557k & 558b		
Project <b>BOUWEN VAN MEERGEZINSWONING EN GARAGES NA SLOPING BESTAANDE BEBOUWING</b>		
Aanvrager <b>BVBA DE SCHAMPHELAIRE JOHAN</b> Stokterveld 7 9420 ERPE-MERE		
Architect <b>COIGNAU CHRIS</b> Kapelstraat 26 9450 Haaltert foon/fax 054/ 32 93 57		
De aannemer voor gelijkvormige uitvoering:		
<input type="checkbox"/> ligging <input type="checkbox"/> terreindoorsnede <input type="checkbox"/> inplanting <input type="checkbox"/> materialen <input checked="" type="checkbox"/> Rioleringsplan <input type="checkbox"/> riolering/fundering <input checked="" type="checkbox"/> Funderingsplan <input type="checkbox"/> profiel bestaande <input type="checkbox"/> gevels <input type="checkbox"/> doorsnede		
Datum BA 03.03.2017	Dossier 01.17	PLAN 2/6
BV 06.06.2017 volgens voorwaarden van de vergunning		
Wijziging datum		
Wijziging datum		